

Charpente D mo S rl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

T l: +41 21 555 12 34

contact@charpentier-demo.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N  D-2026-0042

Date: 13.06.2026

Valable jusqu'au: 13.07.2026

DESTINATAIRE**S bastien Rey**

Rte du Stade 4

1860 Aigle

OBJET**Sur l vation et charpente neuve — extension****LIEU D'INTERVENTION**

Rte du Stade 4, 1860 Aigle

D LAI D'EX CUTION

  convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement   30 jours nets d s r ception.

DESCRIPTION	QT�	UNIT�	PRIX UNIT.	TOTAL HT
-------------	-----	-------	------------	----------

1.  tudes et pr paration

Relev� sur site, plans d'atelier et calcul de la statique	1.0	forfait	1850,00	1850,00
-----------------------------------------------------------	-----	---------	---------	---------

Autorisation et journ�e de grutage mobile	1.0	forfait	2400,00	2400,00
-------------------------------------------	-----	---------	---------	---------

Pr�paration du chantier et plateformes de travail	1.0	forfait	680,00	680,00
---------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Sous-total : �tudes et pr�paration				4930,00
------------------------------------	--	--	--	----------------

2. Bois de structure sapin/ pic a C24 (FSC)

Sabli�res lamell�-coll� 200 x 140 mm — fournies	18.0	ml	145,00	2610,00
-------------------------------------------------	------	----	--------	---------

Pannes fa�ti�re et interm�diaires 180 x 200 mm	24.0	ml	165,00	3960,00
------------------------------------------------	------	----	--------	---------

Chevrons sapin 80 x 180 mm rabot�	24.0	pce	220,00	5280,00
-----------------------------------	------	-----	--------	---------

Entretoises et contreventements bois	28.0	ml	48,00	1344,00
--------------------------------------	------	----	-------	---------

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Sous-total : Bois de structure sapin/épicéa C24 (FSC)				13194,00

3. Assemblages et quincaillerie

Ferrures Simpson Strong-Tie, sabots et étriers	1.0	forfait	1850,00	1850,00
Tirefonds VGZ 8 × 200 et 10 × 300 mm calepinés	1.0	forfait	480,00	480,00
Traitement bois classe 2 et lasure incolore	78.0	m ²	18,00	1404,00
Sous-total : Assemblages et quincaillerie				3734,00

4. Couverture provisoire

Voligeage sapin raboté	78.0	m ²	38,00	2964,00
Pare-pluie HPV haute perméabilité	78.0	m ²	14,00	1092,00
Contre-lattage 27 × 40 mm traité	78.0	m ²	12,00	936,00
Sous-total : Couverture provisoire				4992,00

5. Levage et pose

Levage à la grue mobile et élingage — 1 journée	1.0	forfait	1850,00	1850,00
Pose de la charpente, ajustement et mise à niveau	32.0	h	115,00	3680,00
Contrôle métreur et bon à tirer client	1.0	forfait	380,00	380,00
Sous-total : Levage et pose				5910,00

Sous-total brut 32 760,00

TVA (8.1%) 2 653,56

TOTAL TTC 35 413,55 CHF