

Peinture Rossi Sàrl
Route de Cossonay 12
1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34
contact@peinture-rossi.ch
IDE: CHE-123.456.789
IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 27.05.2026

Valable jusqu'au: 26.06.2026

DESTINATAIRE

Sophie Dupasquier

Ch. de la Forêt 11
1700 Fribourg

OBJET

Rénovation électrique — appartement 3.5 pièces

LIEU D'INTERVENTION
Ch. de la Forêt 11, 1700
Fribourg

DÉLAI D'EXÉCUTION
À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement à 30 jours nets dès
réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Dépose et mise en sécurité				
Mise hors tension, condamnation et vérification absence de tension	1.0	forfait	180,00	180,00
Dépose ancien tableau, anciennes prises et appareillages	3.0	h	108,00	324,00
Sous-total : Dépose et mise en sécurité				504,00
2. Tableau électrique principal				
Coffret modulaire Hager Volta 3 rangées 36 modules, fourni et posé	1.0	pce	720,00	720,00
Interrupteur différentiel type A — 40 A / 30 mA	2.0	pce	128,00	256,00
Disjoncteur courbe C — 1P+N 10 A / 16 A	8.0	pce	38,00	304,00
Repérage des départs et étiquetage normalisé	1.0	forfait	95,00	95,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Sous-total : Tableau électrique principal				1375,00
3. Cuisine				
Prise 230 V Feller EDIZIOdue Schuko, fournie et posée	6.0	pce	52,00	312,00
Alimentation dédiée plaque de cuisson 400 V	1.0	pce	240,00	240,00
Réglette LED sous-meuble 60 cm, raccordement compris	3.0	pce	145,00	435,00
Sous-total : Cuisine				987,00
4. Séjour et chambres				
Spot LED encastré Ø 80 mm, dimmable, blanc chaud — séjour	8.0	pce	78,00	624,00
Interrupteur va-et-vient Feller EDIZIOdue, fourni et posé	4.0	pce	58,00	232,00
Prises 230 V Feller EDIZIOdue, fournies et posées	12.0	pce	52,00	624,00
Variateur LED universel Feller EDIZIOdue	2.0	pce	145,00	290,00
Sous-total : Séjour et chambres				1770,00
5. Distribution et câblage				
Câble T 3×1.5 mm ² posé en gaine ICTA encastrée	65.0	ml	7,50	487,50
Câble T 3×2.5 mm ² posé en gaine ICTA encastrée	28.0	ml	9,50	266,00
Sous-total : Distribution et câblage				753,50
6. Mise en service et contrôle OIBT				
Mise en service, mesures et essais fonctionnels	2.0	h	108,00	216,00
Rapport de sécurité OIBT et avis d'installation	1.0	forfait	320,00	320,00
Sous-total : Mise en service et contrôle OIBT				536,00

Sous-total brut	5 925,50
TVA (8.1%)	479,96
<hr/>	
TOTAL TTC	6 405,45 CHF