Électricité Démo Sàrl
Route de Cossonay 12
1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34
contact@electricien-demo.ch
IDE: CHE-123.456.789
IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 05.10.2026

Valable jusqu'au: 04.11.2026

CLIENT

Sophie Dupasquier
Ch. de la Forêt 11
1700 Fribourg

OBJET

Rénovation électrique — appartement 3.5 pièces

LIEU D'INTERVENTION
Ch. de la Forêt 11, 1700 Fribourg

DÉLAI D'EXÉCUTION
À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Dépose et mise en sécurité				
1.1 Mise hors tension, condamnation et vérification absence de tension	1	forfait	180.00	180.00
1.2 Dépose ancien tableau, anciennes prises et appareillages	3	h	108.00	324.00
			Sous-total : Dépose et mise en sécurité	**504.00**
2. Tableau électrique principal				
2.1 Coffret modulaire Hager Volta 3 rangées 36 modules, fourni et posé	1	pce	720.00	720.00
2.2 Interrupteur différentiel type A — 40 A / 30 mA	2	pce	128.00	256.00
2.3 Disjoncteur courbe C — 1P+N 10 A / 16 A	8	pce	38.00	304.00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
2.4 Repérage des départs et étiquetage normalisé	1	forfait	95.00	95.00
Sous-total : Tableau électrique principal				**1'375.00**
3. Cuisine				
3.1 Prise 230 V Feller EDIZIOdue Schuko, fournie et posée	6	pce	52.00	312.00
3.2 Alimentation dédiée plaque de cuisson 400 V	1	pce	240.00	240.00
3.3 Réglette LED sous-meuble 60 cm, raccordement compris	3	pce	145.00	435.00
Sous-total : Cuisine				**987.00**
4. Séjour et chambres				
4.1 Spot LED encastré Ø 80 mm, dimmable, blanc chaud — séjour	8	pce	78.00	624.00
4.2 Interrupteur va-et-vient Feller EDIZIOdue, fourni et posé	4	pce	58.00	232.00
4.3 Prises 230 V Feller EDIZIOdue, fournies et posées	12	pce	52.00	624.00
4.4 Variateur LED universel Feller EDIZIOdue	2	pce	145.00	290.00
Sous-total : Séjour et chambres				**1'770.00**
5. Distribution et câblage				
5.1 Câble T 3×1.5 mm² posé en gaine ICTA encastrée	65	ml	7.50	487.50
5.2 Câble T 3×2.5 mm² posé en gaine ICTA encastrée	28	ml	9.50	266.00
Sous-total : Distribution et câblage				**753.50**
6. Mise en service et contrôle OIBT				
6.1 Mise en service, mesures et essais fonctionnels	2	h	108.00	216.00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
6.2 Rapport de sécurité OIBT et avis d'installation	1	forfait	320.00	320.00
Sous-total : Mise en service et contrôle OIBT				**536.00**

Sous-total brut	5'925.50
TVA (8,1 %)	479.97
Arrondi	−0.02
TOTAL TTC	**6'405.45 CHF**