

Façades Démo Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

Tél: +41 21 555 12 34

contact@facadier-demo.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 17.06.2026

Valable jusqu'au: 17.07.2026

CLIENT**Pierre Délèze**

Rue du Bourg 18

1933 Vétroz

OBJET**Isolation périphérique crépie — villa individuelle****LIEU D'INTERVENTION**

Rue du Bourg 18, 1933 Vétroz

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Installation de chantier				
Échafaudage périphérique H 8 m avec plinthes et bâche	185.0	m ²	28,00	5180,00
Protection des ouvrages, fenêtres et balcons	1.0	forfait	980,00	980,00
Sous-total : Installation de chantier				6160,00
2. Préparation des supports				
Nettoyage haute pression et traitement antifongique	185.0	m ²	9,50	1757,50
Rebouchage des micro-fissures et ragréage local	1.0	forfait	680,00	680,00
Primaire d'accrochage minéral	185.0	m ²	8,50	1572,50
Sous-total : Préparation des supports				4010,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
3. Isolation périphérique Sto-Therm Classic				
Panneaux PSE blanc 160 mm collés et chevillés Sto	185.0	m ²	78,00	14430,00
Profilés de départ aluminium et angles renforcés	95.0	ml	18,00	1710,00
Traitement des encadrements de fenêtres et tableaux	28.0	ml	65,00	1820,00
Sous-total : Isolation périphérique Sto-Therm Classic				17960,00
4. Sous-enduit armé				
Sous-enduit StoLevell Uni minéral 4 mm + treillis fibre de verre	185.0	m ²	42,00	7770,00
Renforts d'angles et cornières d'aile	95.0	ml	12,00	1140,00
Traitement des raccords menuiseries — silicone façade	65.0	ml	14,00	910,00
Sous-total : Sous-enduit armé				9820,00
5. Crépi de finition minéral				
Crépi minéral Sto K1.5 frotté, teinte blanc cassé	185.0	m ²	38,00	7030,00
Retouches arêtes, raccords et finitions ponctuelles	1.0	forfait	580,00	580,00
Sous-total : Crépi de finition minéral				7610,00
6. Ferblanterie d'accompagnement				
Appuis de fenêtres aluminium thermolaqué	24.0	ml	95,00	2280,00
Retours aluminium pour épaisseur ITE et couvertines	28.0	ml	78,00	2184,00
Sous-total : Ferblanterie d'accompagnement				4464,00
7. Finitions				
Démontage de l'échafaudage et nettoyage des abords	1.0	forfait	980,00	980,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Évacuation des déchets en décharge agréée	1.0	forfait	480,00	480,00
			Sous-total : Finitions	1460,00

Sous-total brut 51 484,00

TVA (8.1%) 4 170,20

TOTAL TTC 55 654,20 CHF