

Peinture Rossi Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

Tél: +41 21 555 12 34

contact@peinture-rossi.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS**N° D-2026-0042**

Date: 27.05.2026

Valable jusqu'au: 26.06.2026

DESTINATAIRE**Christophe Maillard**

Rte de la Forêt 9

1700 Fribourg

OBJET**Extension maison individuelle — gros œuvre****LIEU D'INTERVENTION**

Rte de la Forêt 9, 1700 Fribourg

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Installation de chantier				
Installation, signalisation et clôture provisoire de chantier	1.0	forfait	1450,00	1450,00
Raccordements provisoires eau et électricité	1.0	forfait	380,00	380,00
Sous-total : Installation de chantier				1830,00
2. Terrassement				
Décapage de la terre végétale, mise en dépôt sur site	45.0	m ²	18,00	810,00
Fouille mécanique en pleine masse pour fondations	28.0	m ³	65,00	1820,00
Évacuation des déblais en décharge agréée	28.0	m ³	58,00	1624,00
Sous-total : Terrassement				4254,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
3. Fondations en béton armé				
Béton de propreté C12/15, épaisseur 5 cm	18.0	m ²	32,00	576,00
Coffrage bois pour semelles filantes	24.0	m ²	78,00	1872,00
Armatures BSt 500 S, ferrailage façonné et posé	380.0	kg	3,80	1444,00
Béton armé C25/30 pour semelles, livré et coulé	7.0	m ³	340,00	2380,00
Sous-total : Fondations en béton armé				6272,00
4. Élévations et maçonnerie				
Maçonnerie en briques terre cuite type Climamur 25 cm	42.0	m ²	145,00	6090,00
Chaînage horizontal béton armé + ferrailage	18.0	ml	95,00	1710,00
Linteau préfabriqué béton armé pour ouvertures	6.0	pce	165,00	990,00
Sous-total : Élévations et maçonnerie				8790,00
5. Dalle et chape				
Isolation polystyrène extrudé sous dalle, épaisseur 12 cm	52.0	m ²	38,00	1976,00
Dalle béton armé C25/30 épaisseur 18 cm, treillis ST10	52.0	m ²	145,00	7540,00
Chape liquide anhydrite épaisseur 6 cm	52.0	m ²	48,00	2496,00
Sous-total : Dalle et chape				12012,00
6. Finitions extérieures				
Crépi monocouche projeté, 2 passes, teinte au choix	78.0	m ²	78,00	6084,00
Profilés d'angle et arêtes en aluminium	24.0	ml	18,00	432,00
Nettoyage et remise en état du site	1.0	forfait	580,00	580,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
				Sous-total : Finitions extérieures
				7096,00

Sous-total brut 40 254,00

TVA (8.1%) 3 260,57

TOTAL TTC 43 514,55 CHF