

Peinture Rossi Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

Tél: +41 21 555 12 34

contact@peinture-rossi.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS**N° D-2026-0042**

Date: 27.05.2026

Valable jusqu'au: 26.06.2026

DESTINATAIRE**Florence Bovet**

Ch. des Vergers 6

1196 Gland

OBJET**Aménagement extérieur villa — terrasse et jardin****LIEU D'INTERVENTION**

Ch. des Vergers 6, 1196 Gland

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Terrassement et préparation				
Décapage de la terre végétale, mise en dépôt sur site	180.0	m ²	14,00	2520,00
Évacuation des excédents en décharge agréée	25.0	m ³	65,00	1625,00
Apport de terre végétale criblée pour plantations	18.0	m ³	78,00	1404,00
Sous-total : Terrassement et préparation				5549,00
2. Terrasse dallage pierre naturelle				
Fondation grave concassée 0/45 mm, épaisseur 25 cm	38.0	m ²	38,00	1444,00
Chape mortier semi-sec, épaisseur 5 cm	38.0	m ²	42,00	1596,00
Dalles pierre naturelle Granit gris 60 × 40 cm — fournies et posées	38.0	m ²	165,00	6270,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Jointts ciment hydrofuges teintés	38.0	m ²	18,00	684,00
Sous-total : Terrasse dallage pierre naturelle				9994,00

3. Plantations

Haie thuya occidentalis Smaragd, hauteur 180 cm	18.0	ml	65,00	1170,00
Arbre tige Acer platanoides, tronc 14-16 cm	3.0	pce	480,00	1440,00
Massif arbustif — Lavandula, Spiraea, Hydrangea	12.0	pce	32,00	384,00
Vivaces couvre-sol pot Ø 9 cm	12.0	pce	14,00	168,00
Sous-total : Plantations				3162,00

4. Gazon et arrosage automatique

Préparation du lit de semis et roulage	120.0	m ²	12,00	1440,00
Semis gazon premium sport et famille	120.0	m ²	8,50	1020,00
Arrosage automatique Hunter 4 secteurs + programmateur	1.0	forfait	2850,00	2850,00
Sous-total : Gazon et arrosage automatique				5310,00

5. Finitions

Bordures aluminium galvanisé hauteur 8 cm	42.0	ml	28,00	1176,00
Paillage écorce de pin 60 mm sur massifs	1.0	forfait	320,00	320,00
Nettoyage du chantier et évacuation des déchets verts	1.0	forfait	380,00	380,00
Sous-total : Finitions				1876,00

Sous-total brut	25 891,00
TVA (8.1%)	2 097,17
<hr/>	
TOTAL TTC	27 988,15 CHF