

Peinture Rossi Sàrl
Route de Cossonay 12
1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34
contact@peinture-rossi.ch
IDE: CHE-123.456.789
IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 27.05.2026

Valable jusqu'au: 26.06.2026

DESTINATAIRE

Aurélie Cornut
Rue de l'Industrie 14
1227 Carouge

OBJET

Cloisons et plafonds — aménagement bureau

LIEU D'INTERVENTION	DÉLAI D'EXÉCUTION	CONDITIONS DE PAIEMENT
Rue de l'Industrie 14, 1227 Carouge	À convenir	Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Installation de chantier				
Protection des sols (film PE, cartons, adhésifs)	1.0	forfait	380,00	380,00
Livraison et montage du matériel sur site	1.0	forfait	220,00	220,00
Sous-total : Installation de chantier				600,00
2. Cloisons distributives Knauf				
Cloison Knauf W112 ép. 100 mm — BA13 double face	48.0	m ²	95,00	4560,00
Isolation acoustique laine de roche Rockwool 60 mm	48.0	m ²	22,00	1056,00
Cloison Knauf W115 ép. 125 mm acoustique — salle de réunion	18.0	m ²	128,00	2304,00
Renforts d'huisseries pour portes intérieures	4.0	pce	165,00	660,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Sous-total : Cloisons distributives Knauf				8580,00

3. Plafond suspendu Knauf D112

Ossature métallique F47/CD60 suspendue	62.0	m ²	28,00	1736,00
Plaques de plâtre BA13 standard	62.0	m ²	32,00	1984,00
Trappes de visite 60 × 60 cm démontables	3.0	pce	145,00	435,00
Sous-total : Plafond suspendu Knauf D112				4155,00

4. Enduits et finitions Q3

Bandes à joints et enduit de finition Q3 — cloisons	96.0	m ²	18,00	1728,00
Enduit de finition Q3 — plafond suspendu	62.0	m ²	16,00	992,00
Cornières et angles métalliques renforcés	28.0	ml	8,50	238,00
Sous-total : Enduits et finitions Q3				2958,00

5. Finitions

Ponçage final et dépoussiérage de tous les supports	158.0	m ²	4,50	711,00
Nettoyage du chantier et évacuation des chutes	1.0	forfait	280,00	280,00
Sous-total : Finitions				991,00

Sous-total brut 17 284,00

TVA (8.1%) 1 400,00

TOTAL TTC 18 684,00 CHF