

Terrassement Démo Sàrl

Route de Cossonay 12

1008 Prilly

Tél: +41 21 555 12 34

contact@terrassier-demo.ch

IDE: CHE-123.456.789

IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 17.06.2026

Valable jusqu'au: 17.07.2026

CLIENT**Marc-Olivier Berthod**

Rte du Lac 32

1844 Villeneuve

OBJET**Terrassement villa neuve — fouille et VRD****LIEU D'INTERVENTION**

Rte du Lac 32, 1844 Villeneuve

DÉLAI D'EXÉCUTION

À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Amené et installation				
Amené pelle 22 T et camion-benne 4 essieux	1.0	forfait	1850,00	1850,00
Clôture de chantier, signalisation et accès	1.0	forfait	980,00	980,00
Piquetage géomètre et traçage des emprises	1.0	forfait	680,00	680,00
Sous-total : Amené et installation				3510,00
2. Décapage et terrassement				
Décapage terre végétale ép. 30 cm	380.0	m ²	12,00	4560,00
Stockage de la terre végétale en cordon sur site	115.0	m ³	14,00	1610,00
Fouille pleine masse pour sous-sol	280.0	m ³	38,00	10640,00
Fouille fondations et semelles filantes	42.0	m ³	52,00	2184,00

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
Sous-total : Décapage et terrassement				18994,00
3. Évacuation des matériaux				
Chargement et transport des déblais en décharge	322.0	m ³	32,00	10304,00
Taxes décharge cantonale, matériaux non pollués	322.0	m ³	18,00	5796,00
Sous-total : Évacuation des matériaux				16100,00
4. Drainage périphérique				
Tranchée pour drainage périphérique	48.0	ml	38,00	1824,00
Drain Ø 100 mm PVC nicolisé enrobé géotextile	48.0	ml	28,00	1344,00
Graviers drainants 16/32 lavés	24.0	m ³	95,00	2280,00
Regards de visite Ø 315 mm préfabriqués + couvercles fonte	4.0	pce	380,00	1520,00
Sous-total : Drainage périphérique				6968,00
5. Remblais et compactage				
Remblais grave 0/45 mm compactés sous dalle	48.0	m ³	78,00	3744,00
Compactage par couches 25 cm au rouleau vibrant	380.0	m ²	8,50	3230,00
Contrôle de compacité à la plaque dynamique	1.0	forfait	480,00	480,00
Sous-total : Remblais et compactage				7454,00
6. Finitions				
Modelage du terrain et finition autour du bâti	380.0	m ²	6,50	2470,00
Repli du matériel et nettoyage des accès	1.0	forfait	680,00	680,00
Sous-total : Finitions				3150,00

Sous-total brut	56 176,00
-----------------	-----------

TVA (8.1%)	4 550,26
------------	----------

TOTAL TTC	60 726,25 CHF
------------------	----------------------