Terrassement Démo Sàrl
Route de Cossonay 12
1008 Prilly
Tél: +41 21 555 12 34
contact@terrassier-demo.ch
IDE: CHE-123.456.789 TVA
IBAN: CH93 0076 2011 6238 5295 7

DEVIS

N° D-2026-0042

Date: 14.11.2026

Valable jusqu'au: 14.12.2026

Marc-Olivier Berthod
Rte du Lac 32
1844 Villeneuve

OBJET

Terrassement villa neuve — fouille et VRD

LIEU D'INTERVENTION
Rte du Lac 32, 1844 Villeneuve

DÉLAI D'EXÉCUTION
À convenir

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement à 30 jours nets dès réception.

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
1. Amené et installation				
1.1 Amené pelle 22 T et camion-benne 4 essieux	1	forfait	1'850.00	1'850.00
1.2 Clôture de chantier, signalisation et accès	1	forfait	980.00	980.00
1.3 Piquetage géomètre et traçage des emprises	1	forfait	680.00	680.00
			Sous-total : Amené et installation	**3'510.00**
2. Décapage et terrassement				
2.1 Décapage terre végétale ép. 30 cm	380	m²	12.00	4'560.00
2.2 Stockage de la terre végétale en cordon sur site	115	m³	14.00	1'610.00
2.3 Fouille pleine masse pour sous-sol	280	m³	38.00	10'640.00
2.4 Fouille fondations et semelles filantes	42	m³	52.00	2'184.00
			Sous-total : Décapage et terrassement	**18'994.00**

DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNIT.	TOTAL HT
3. Évacuation des matériaux				
3.1 Chargement et transport des déblais en décharge	322	m³	32.00	10'304.00
3.2 Taxes décharge cantonale, matériaux non pollués	322	m³	18.00	5'796.00
			Sous-total : Évacuation des matériaux	**16'100.00**
4. Drainage périphérique				
4.1 Tranchée pour drainage périphérique	48	ml	38.00	1'824.00
4.2 Drain Ø 100 mm PVC nicolisé enrobé géotextile	48	ml	28.00	1'344.00
4.3 Graviers drainants 16/32 lavés	24	m³	95.00	2'280.00
4.4 Regards de visite Ø 315 mm préfabriqués + couvercles fonte	4	pce	380.00	1'520.00
			Sous-total : Drainage périphérique	**6'968.00**
5. Remblais et compactage				
5.1 Remblais grave 0/45 mm compactés sous dalle	48	m³	78.00	3'744.00
5.2 Compactage par couches 25 cm au rouleau vibrant	380	m²	8.50	3'230.00
5.3 Contrôle de compacité à la plaque dynamique	1	forfait	480.00	480.00
			Sous-total : Remblais et compactage	**7'454.00**
6. Finitions				
6.1 Modelage du terrain et finition autour du bâti	380	m²	6.50	2'470.00
6.2 Repli du matériel et nettoyage des accès	1	forfait	680.00	680.00
			Sous-total : Finitions	**3'150.00**

Sous-total brut	56'176.00
TVA (8,1 %)	4'550.26
Arrondi	−0.01
TOTAL TTC	**60'726.25 CHF**